Restaurant Schwellenmätteli, Bern

Bauherrschaft:	Stadtbauten Bern
Bauvorhaben:	Neubau Flussrestaurant mit Plattform über Schwelle Verschieben und Abdrehen des alten Bauernhauses
Gesamtkosten:	Fr. 7'000'000.--
Honorar:	Fr. 90'000.--
Ausführung:	2003 - 04
Architekt:	Matti Ragaz Hitz, Bern
Projekt:	- Plattform als Stahlbrücke mit 18 m Spannweite, Fundationen z.T. im Wasser mit Kleinbohrpfählen - Hochbauteile in Stahl - Verschub des alten Bauernhauses um ca. 40 m auf Stahlschienen
Besonderes:	- Ingenieurmandat anlässlich eines Ideen- und Honorarwettbewerb gewonnen - strenge Auflagen betreffend Überbauung der Schwelle (Hochwasser, Betrieb Schwelle) - Begleitung durch die Denkmalpflege

Plattform über Schwelle

Ansicht von der Münsterplattform

Fundamentriegel in der Aareschwelle



Stahlmontage auf Terrasse

Diggelmann + Partner AG I Spitalackerstr. 20A I CH-3013 Bern I 031 350 00 20 I info@dig-ing.ch I www.dig-ing.ch