Wasserleitungsersatz Niederwangen, Köniz

DIGGELMANN + PARTNER AG
Bauingenieure eth/sia/usic

Bauherrschaft:	Gemeinde Köniz – Dienstzweig Wasserversorgung		
Bauvorhaben:	Erneuerung Wasser- und Elektroanlagen		
Kosten:	Unternehmer:		ca. CHF 1‘000‘000.-
	Honorare:		ca. CHF 100‘000.-
Ausführung:	2015 – 2016	Phase 32 / 33	Bauprojekt / Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt
	2016	Phase 41	Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
	2016 – 2017	Phase 51 - 53	Ausführungsprojekt / Ausführung / Inbetriebnahme, Abschluss
Projekt:	Erneuerung der Wasseranlage in Hauptverkehrsstrasse (Kantonsstrasse) Erstellen von diversen neuen Hausanschlussleitungen mittels Schlagvortrieb Neues Elektrotrasse BKW sowie Kabelanlage ÖV-Priorisierung		
Besonderes:	Projekt- und Etapierung für sehr hohes Verkehrsaufkommen optimiert Einbindung Transportleitungen (Rohrleitungsbau ø 400, Grabentiefe rund 4 m)		

Kanaldilenspriessung für Abteufung rund 4 m

Grabenbau für neue Wasserleitung

Strassenquerungen für Hydranen und Hausanschlüsse

Erstellen Rohrblock, neben Wasserleitungsgraben

Diggelmann + Partner AG I Spitalackerstr. 20A I CH-3013 Bern I 031 350 00 20 I info@dig-ing.ch I www.dig-ing.ch